MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS - MDIC
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO
Av. Nossa Senhora das Graças nº 50 – Prédio 07 – CEP 25250-020 – Xerém, Duque de Caxias – RJ
E-mail: dieng@inmetro.gov.br – Tel.: (21) 2679-9420 / 9484

Rev. 01
27/10/2017

PLANILHA SINTÉTICA DE PREÇOS E QUANTITATIVOS ESTIMADOS

1 - OBJETO:

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E COMPLEMENTARES PARA REGULARIZAÇÃO DA SEDE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - AEMMS

2 - PLANILHA SINTÉTICA

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO PARCIAL	PREÇO TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R$ 7.621,69
1.1	COMPOSIÇÃO 001	Licenças e Taxas	%	100,00	R$ 23,65	R$ 2.365,00	
1.2	COMPOSIÇÃO 002	Obtenção do Habite-se Edificação 01, definitivo do edificio do INMETRO, sede da Agência Estadual de Metrologia do Mato Grosso do Sul, localizado em Campo Grande/MS, junto à Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS, de acordo com Decreto n. 13.257, de 24 de agosto de 2017 que regulamenta o art. 34 do capitulo V da lei complementar n. 74 de 06 de setembro de 2005.	un	1,00	R$ 2.658,96	R$ 2.658,96	
1.3	COMPOSIÇÃO 003	Obtenção do Habite-se Edificação 02, definitivo do edificio do INMETRO, sede da Agência Estadual de Metrologia do Mato Grosso do Sul, localizado em Campo Grande/MS, junto à Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS, de acordo com Decreto n. 13.257, de 24 de agosto de 2017 que regulamenta o art. 34 do capitulo V da lei complementar n. 74 de 06 de setembro de 2005.	un	1,00	R$ 1.732,32	R$ 1.732,32	
1.4	SINAPI 72871	Mobilização e Instalação de 01 Equipamento de sondagem, distancia ate 10 km - Furo	un	3,00	R$ 288,47	R$ 865,41	
2		ELABORAÇÃO DE PROJETOS - EDIFICAÇÃO 01_Sito à Av. Fábio Zahran, 3231, Jardim América					R$ 72.771,80
2.1	COMPOSIÇÃO 004	Atestado de pleno funcionamento das instalações do sistema de combate a incêndio com hidrantes e alarmes exigindo ART (Anotação de Responsabilidade Técnica). Atualização de projeto de Prevenção e Combate à Incêndio Pânico já aprovado no Corpo de Bombeiros de MS com as adequações necessárias conforme layout da edificação e de acordo com as normas do Estado, realizada por profissional registrado no CREA/MS ou CAU/MS e credenciado pelo Corpo de Bombeiros de MS com emissão de laudo de desempenho e Anotação de Responsabilidade Técnica para aprovação do sistema de prevenção e combate a incêndio instalado na AEM/MS atestando sua eficiência e eficácia, com Atestado de conformidade elétrica com ART, conforme normas vigentes para que o edufício da AEM/MS esteja apto à vistoria do Corpo de Bombeiros e obtenha laudo de conformidade aprovado pelo Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul.	m²	1.231,00	R$ 13,61	R$ 16.753,91	
2.2	COMPOSIÇÃO 005	Projeto de Licenciamento Ambiental aprovados pelos órgãos competentes do Estado do Mato Grosso do Sul e Município de Campo Grande - MS, com projetos elaborados por profissional registrado no respectivo conselho de classe.	m²	1.231,00	R$ 12,78	R$ 15.732,18	
2.3	COMPOSIÇÃO 006	Elaboração de projeto arquitetônico executivo visando atualizar a edificação de acordo com o layout existente, adequando também quando a necessidade de acessibilidade interno e nos acessos externos com obtenção do habite-se definitivo, devidamente aprovados pelos orgãos competentes contendo Anotação de responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (CAU) de acordo com normas vigentes e da NBR 9050/2015, NBR 6492, NBR 13532, NBR 10067 da ABNT e demais normas aplicáveis e necessárias para o correto desenvolvimento do projeto.	m²	1.231,00	R$ 12,84	R$ 15.806,04	

INMETRO
Fls.
Rubrica:
ADMINS

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS - MDIC
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO
Av. Nossa Senhora das Graças n° 50 – Prédio 07 – CEP 25250-020 – Xerém, Duque de Caxias – RJ
E-mail: dieng@inmetro.gov.br – Tel.: (21) 2679-9420 / 9484

Rev. 01
27/10/2017

PLANILHA SINTÉTICA DE PREÇOS E QUANTITATIVOS ESTIMADOS

1 - OBJETO:

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E COMPLEMENTARES PARA REGULARIZAÇÃO DA SEDE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - AEMMS

2 - PLANILHA SINTÉTICA

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO PARCIAL	PREÇO TOTAL
2.4	COMPOSIÇÃO 015	Elaboração de projeto elétrico executivo visando atender as áreas que sofrerão intervenção de obras na edificação para adequação a acessibilidade, projeto executivo de energia solar fotovoltaica para atender a iluminação interna e externa da edificação e projeto executivo para instalações de bombas de aproveitamento de águas de chuva, contendo Anotação de responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (CAU) de acordo com normas vigentes e da NBR 5410 da ABNT e demais normas aplicáveis e necessárias para o correto desenvolvimento do projeto.	m²	600,00	R$ 9,71	R$ 5.826,00	
2.5	COMPOSIÇÃO 016	Elaboração de projeto hidráulico executivo visando atender as áreas que sofrerão intervenção de obras na edificação para adequação a acessibilidade, projeto executivo visando o bombeamento para aproveitamento de água de chuva na edificação com suas devidas distribuições para os pontos de utilização, contendo Anotação de responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (CAU) de acordo com normas vigentes e da NBR 5626, NBR 5648/77 da ABNT e demais normas aplicáveis e necessárias para o correto desenvolvimento do projeto.	m²	200,00	R$ 8,56	R$ 1.712,00	
2.6	COMPOSIÇÃO 018	Elaboração de projeto sanitário executivo visando atender as áreas de banheiros ou outras necessárias que sofrerão intervenção de obras na edificação para adequação a acessibilidade e projeto executivo de águas pluviais para coletagem de águas de chuva para reuso e demais drenagens necessárias, contendo Anotação de responsabilidade Técnica (ART) de acordo com normas vigentes e da NBR 8160 da ABNT e da NBR10844 da ABNT e demais normas aplicáveis e necessárias para o correto desenvolvimento do projeto.	m²	1.231,00	R$ 8,56	R$ 10.537,36	
2.7	COMPOSIÇÃO 017	Elaboração de projeto estrutural executivo visando atender a qualquer necessidade das adequações do projeto de acessibilidade quanto a rampas, projeto executivo para construção de cisterna de água de chuvas, escadas e demais estruturas necessárias, contendo Anotação de responsabilidade Técnica (ART) de acordo com normas vigentes e da NBR 6118 da ABNT e demais normas aplicáveis e necessárias para o correto desenvolvimento do projeto.Projeto Estrutural aprovados pelos órgãos competentes do Estado do Mato Grosso do Sul e Município de Campo Grande - MS, com projetos elaborados por profissional registrado no respectivo conselho de classe.	m²	100,00	R$ 14,68	R$ 1.468,00	
2.8	COMPOSIÇÃO 019	Orçamento de obras com levantamento de serviços Area+Vol+Quantidades e Especificações Técnicas	m²	1.231,00	R$ 4,01	R$ 4.936,31	
3		**ELABORAÇÃO DE PROJETOS - EDIFICAÇÃO 02_Sito à Rua São Martinho, 250, Vila Progresso**					**R$ 68.228,84**
3.1	COMPOSIÇÃO 007	Projeto Aprovado no Corpo de Bombeiros de mato Grosso do Sul com Atestado de pleno funcionamento das instalações do sistema de combate a incêndio com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica). Projeto de Prevenção e Combate à Incêndio e Pânico aprovado no Corpo de Bombeiros de MS conforme layout da edificação e de acordo com as normas do Estado, realizada por profissional registrado no CREA/MS ou CAU/MS e credenciado pelo corpo de Bombeiros de MS com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica.	m²	802,00	R$ 13,61	R$ 10.915,22	

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS - MI
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO
Av. Nossa Senhora das Graças n° 50 – Prédio 07 – CEP 25250-020 – Xerém, Duque de Caxias – RJ
E-mail: dieng@inmetro.gov.br – Tel.: (21) 2679-9420 / 9484

Rev. 01
27/10/2017

PLANILHA SINTÉTICA DE PREÇOS E QUANTITATIVOS ESTIMADOS

1 - OBJETO:

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E COMPLEMENTARES PARA REGULARIZAÇÃO DA SEDE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - AEMMS

2 - PLANILHA SINTÉTICA

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO PARCIAL	PREÇO TOTAL
3.2	COMPOSIÇÃO 008	Elaboração de projeto arquitetônico executivo visando atualizar a edificação de acordo com o layout existente, adequando também quando a necessidade de acessibilidade interno e nos acessos externos com obtenção do habite-se definitivo de acordo com o decreto nº 13257 de 24 de agosto de 2017 que regulamenta o art 34 do capitulo V da Lei complementar nº 74 de 06 de setembro de 2005, devidamente aprovados pelos orgaões competentes contendo Anotação de responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (CAU) de acordo com normas vigentes e da NBR 9050/2015 da ABNT e demais normas aplicáveis e necessárias para o correto desenvolvimento do projeto.	m²	802,00	R$ 10,71	R$ 8.589,42	
3.3	COMPOSIÇÃO 010	Elaboração de projeto estrutural executivo visando atender a qualquer necessidade das adequações do projeto de acessibilidade quanto a rampas, escadas, construção de nova guarita, reforço estrutural no laboratório de grandes massas e demais estruturas necessárias, projeto executivo para ampliação do tanque de 70 m³ para 150 m³, projeto executivo para readequação da base de verificação de veículos tanque para instalação de um novo conjunto de medição e projeto executivo de pavimentação visando aumentar a pista de concreto armado existente e prever a reforma e pavimentação para nova saída de caminhões para a Av. Fábio Zahran, contendo Anotação de responsabilidade Técnica (ART) de acordo com normas vigentes e da NBR 6118, NBR 11170 da ABNT e demais normas aplicáveis e necessárias para o correto desenvolvimento do projeto.	m²	1.900,00	R$ 14,68	R$ 27.892,00	
3.4	COMPOSIÇÃO 011	Elaboração de projeto elétrico executivo visando atender as áreas que sofrerão intervenção de obras na edificação para adequação a acessibilidade, projeto executivo para o sistema de bombeamento dos tanques e água de reuso e demais necessidades para atendimento a verificação de veículos tanques, contendo Anotação de responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (CAU) de acordo com normas vigentes e da NBR 5410 da ABNT e demais normas aplicáveis e necessárias para o correto desenvolvimento do projeto.	m²	200,00	R$ 9,64	R$ 1.928,00	
3.5	COMPOSIÇÃO 012	Elaboração de projeto hidráulico executivo visando atender as áreas que sofrerão intervenção de obras na edificação para adequação a acessibilidade, projeto executivo visando o readequar o sistema de bombeamento dos tanques e algibre e cisterna de água de chuva, projeto para executivo de readequação do sistema de tubulação e banheiros contendo Anotação de responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (CAU) de acordo com normas vigentes e da NBR 5626 da ABNT e demais normas aplicáveis e necessárias para o correto desenvolvimento do projeto.	m²	300,00	R$ 8,56	R$ 2.568,00	
3.6	COMPOSIÇÃO 018	Elaboração de projeto sanitário executivo visando atender as áreas de banheiros ou outras necessárias que sofrerão intervenção de obras na edificação para adequação a acessibilidade e projeto executivo de águas pluviais para coletagem de águas de chuva do telhado do posto para reuso e demais drenagens necessárias, contendo Anotação de responsabilidade Técnica (ART) de acordo com normas vigentes e da NBR 8160 da ABNT e da NBR10844 da ABNT e demais normas aplicáveis e necessárias para o correto desenvolvimento do projeto.	m²	400,00	R$ 8,56	R$ 3.424,00	

INMETRO
Fls.
Rubrica:
AEMMS

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS - MDIC
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO
Av. Nossa Senhora das Graças nº 50 – Prédio 07 – CEP 25250-020 – Xerém, Duque de Caxias – RJ
E-mail: dieng@inmetro.gov.br – Tel.: (21) 2679-9420 / 9484

Rev. 01
27/10/2017

PLANILHA SINTÉTICA DE PREÇOS E QUANTITATIVOS ESTIMADOS

1 - OBJETO:

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E COMPLEMENTARES PARA REGULARIZAÇÃO DA SEDE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - AEMMS

2 - PLANILHA SINTÉTICA

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO PARCIAL	PREÇO TOTAL
3.7	COMPOSIÇÃO 013	Aprovações e Projeto de Licenciamento Ambiental aprovados pelos órgãos competentes do Estado do Mato Grosso do Sul e Município de Campo Grande - MS, com projetos elaborados por profissional registrado no respectivo conselho de classe.	m²	802,00	R$ 12,09	R$ 9.696,18	
3.10	COMPOSIÇÃO 019	Orçamento de obras com levantamento de serviços Area+Vol+Quantidades e Especificações Técnicas	m²	802,00	R$ 4,01	R$ 3.216,02	

CUSTO GLOBAL DE SERVIÇOS		R$ 148.622,33
BDI DE SERVIÇOS:	14,33%	R$ 21.297,58
PREÇO GLOBAL DE SERVIÇOS		R$ 169.919,91

3 - OBSERVAÇÕES GERAIS:

Catálogos usados para referência de preço: SINAPI - MS SET/2017; CPOS - BOLETIM 166 (em vigor a partir de MAI/2017); SBC OUT/2017; e SCO-RJ OUT/2017
* Valor proporcional ou com substituição de insumo.

4 - ELABORAÇÃO E REVISÕES:

EMERSON MEDEIROS PIRES
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2003101719
REV 00

ROGÉRIO MENDES QUINTELLA
Engenheiro Civil
CREA-RJ 145199-D
REV 00

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS - MDIC
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO
Av. Nossa Senhora das Graças nº 50 – Prédio 07 – CEP 25250-020 – Xerém, Duque de Caxias – RJ
E-mail: dieng@inmetro.gov.br – Tel.: (21) 2679-9420 / 9484

Rev. 01
27/10/2017

PLANILHA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

1 - OBJETO:

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E COMPLEMENTARES PARA REGULARIZAÇÃO DA SEDE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - AEMMS

2 - PLANILHA ANALÍTICA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASSE/TIPO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
	GRUPO 01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ADM					
COMPOSIÇÃO 001	Licenças e Taxas				UNIDADE:	%
	SERVIÇOS					
CREA - MS [1]	ART - MS	Insumo	un	11,0000	R$ 215,00	R$ 2.365,00
					MDO.:	R$ 2.365,00
	1 - CREA - MS - Tabela de valor de contrato aplicado à ART de obra ou serviço 2017				TOTAL :	R$ 23,65
COMPOSIÇÃO 002	Obtenção do Habite-se Edificação 01, definitivo do edificio do INMETRO, sede da Agência Estadual de Metrologia do Mato Grosso do Sul, localizado em Campo Grande/MS, junto à Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS, de acordo com Decreto n. 13.257, de 24 de agosto de 2017 que regulamenta o art. 34 do capitulo V da lei complementar n. 74 de 06 de setembro de 2005.				UNIDADE:	un
	SERVIÇOS					
PREFEITURA - MS	Obetenção de "Habite-se"	Insumo	m²	1231,0000	R$ 2,16	R$ 2.658,96
					TOTAL :	R$ 2.658,96
COMPOSIÇÃO 003	Obtenção do Habite-se Edificação 02, definitivo do edificio do INMETRO, sede da Agência Estadual de Metrologia do Mato Grosso do Sul, localizado em Campo Grande/MS, junto à Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS, de acordo com Decreto n. 13.257, de 24 de agosto de 2017 que regulamenta o art. 34 do capitulo V da lei complementar n. 74 de 06 de setembro de 2005.				UNIDADE:	un
	SERVIÇOS					
PREFEITURA - MS	Obetenção de "Habite-se"	Insumo	m²	802,0000	R$ 2,16	R$ 1.732,32
					TOTAL :	R$ 1.732,32

INMETRO
Fls.
Rubrica:
AEMMS

PLANILHA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

1 - OBJETO:

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E COMPLEMENTARES PARA REGULARIZAÇÃO DA SEDE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - AEMMS

2 - PLANILHA ANALÍTICA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASSE/TIPO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
COMPOSIÇÃO 004	Atestado de pleno funcionamento das instalações do sistema de combate a incêndio com hidrantes e alarmes exigindo ART (Anotação de Responsabilidade Técnica). Atualização de projeto de Prevenção e Combate à Incêndio Pânico já aprovado no Corpo de Bombeiros de MS com as adequações necessárias conforme layout da edificação e de acordo com as normas do Estado, realizada por profissional registrado no CREA/MS ou CAU/MS e credenciado pelo Corpo de Bombeiros de MS com emissão de laudo de desempenho e Anotação de Responsabilidade Técnica para aprovação do sistema de prevenção e combate a incêndio instalado na AEM/MS atestando sua eficiência e eficácia, com Atestado de conformidade elétrica com ART, conforme normas vigentes para que o edufício da AEM/MS esteja apto à vistoria do Corpo de Bombeiros e obtenha laudo de conformidade aprovado pelo Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul.				UNIDADE: m²	
	SERVIÇOS					
SINAPI 90779	Engenheiro Civil de obra Senior, com encargos complementares	Composições	H	0,0950	R$ 114,56	R$ 10,88
SINAPI 90775	Desenhista Projetista com encargos complementares	Composições	H	0,0850	R$ 32,17	R$ 2,73
					TOTAL :	R$ 13,61
COMPOSIÇÃO 005	Projeto de Licenciamento Ambiental aprovados pelos órgãos competentes do Estado do Mato Grosso do Sul e Município de Campo Grande - MS, com projetos elaborados por profissional registrado no respectivo conselho de classe.				UNIDADE: m²	
	SERVIÇOS					
SINAPI 91678	Engenheiro Civil Sanitarista de obra Senior, com encargos complementares	Composições	H	0,1300	R$ 68,58	R$ 8,92
SINAPI 90775	Desenhista Projetista com encargos complementares	Composições	H	0,1200	R$ 32,17	R$ 3,86
					TOTAL :	R$ 12,78
COMPOSIÇÃO 006	Elaboração de projeto arquitetônico executivo visando atualizar a edificação de acordo com o layout existente, adequando também quando a necessidade de acessibilidade interno e nos acessos externos com obtenção do habite-se definitivo, devidamente aprovados pelos orgãos competentes contendo Anotação de responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (CAU) de acordo com normas vigentes e da NBR 9050/2015, NBR 6492, NBR 13532, NBR 10067 da ABNT e demais normas aplicáveis e necessárias para o correto desenvolvimento do projeto.				UNIDADE: m²	
	SERVIÇOS					
SINAPI 90769	Arquiteto pleno com encargos complementares	Composições	H	0,1200	R$ 74,85	R$ 8,98
SINAPI 90775	Desenhista Projetista com encargos complementares	Composições	H	0,1200	R$ 32,17	R$ 3,86
					TOTAL :	R$ 12,84

PLANILHA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

1 - OBJETO:

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E COMPLEMENTARES PARA REGULARIZAÇÃO DA SEDE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - AEMMS

2 - PLANILHA ANALÍTICA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASSE/TIPO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
COMPOSIÇÃO 007	Projeto Aprovado no Corpo de Bombeiros de mato Grosso do Sul com Atestado de pleno funcionamento das instalações do sistema de combate a incêndio com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica). Projeto de Prevenção e Combate à Incêndio e Pânico aprovado no Corpo de Bombeiros de MS conforme layout da edificação e de acordo com as normas do Estado, realizada por profissional registrado no CREA/MS ou CAU/MS e credenciado pelo corpo de Bombeiros de MS com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica.				UNIDADE:	m²
	SERVIÇOS					
SINAPI 90779	Engenheiro Civil de obra Senior, com encargos complementares	Composições	H	0,0950	R$ 114,56	R$ 10,88
SINAPI 90775	Desenhista Projetista com encargos complementares	Composições	H	0,0850	R$ 32,17	R$ 2,73
					TOTAL :	R$ 13,61
COMPOSIÇÃO 008	Elaboração de projeto arquitetônico executivo visando atualizar a edificação de acordo com o layout existente, adequando também quando a necessidade de acessibilidade interno e nos acessos externos com obtenção do habite-se definitivo de acordo com o decreto nº 13257 de 24 de agosto de 2017 que regulamenta o art 34 do capitulo V da Lei complementar nº 74 de 06 de setembro de 2005, devidamente aprovados pelos orgaões competentes contendo Anotação de responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (CAU) de acordo com normas vigentes e da NBR 9050/2015 da ABNT e demais normas aplicáveis e necessárias para o correto desenvolvimento do projeto.				UNIDADE:	m²
	SERVIÇOS					
SINAPI 90769	Arquiteto pleno com encargos complementares	Composições	H	0,1000	R$ 74,85	R$ 7,49
SINAPI 90775	Desenhista Projetista com encargos complementares	Composições	H	0,1000	R$ 32,17	R$ 3,22
					TOTAL :	R$ 10,71
COMPOSIÇÃO 010	Elaboração de projeto estrutural executivo visando atender a qualquer necessidade das adequações do projeto de acessibilidade quanto a rampas, escadas, construção de nova guarita, reforço estrutural no laboratório de grandes massas e demais estruturas necessárias, projeto executivo para ampliação do tanque de 70 m³ para 150 m³, projeto executivo para readequação da base de verificação de veículos tanque para instalação de um novo conjunto de medição e projeto executivo de pavimentação visando aumentar a pista de concreto armado existente e prever a reforma e pavimentação para nova saída de caminhões para a Av. Fábio Zahran, contendo Anotação de responsabilidade Técnica (ART) de acordo com normas vigentes e da NBR 6118, NBR 11170 da ABNT e demais normas aplicáveis e necessárias para o correto				UNIDADE:	m²
	SERVIÇOS					

INMETRO Fls. Rubrica

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS - MDIC
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO
Av. Nossa Senhora das Graças n° 50 – Prédio 07 – CEP 25250-020 – Xerém, Duque de Caxias – RJ
E-mail: dieng@inmetro.gov.br – Tel.: (21) 2679-9420 / 9484

Rev. 01
27/10/2017

PLANILHA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

1 - OBJETO:

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E COMPLEMENTARES PARA REGULARIZAÇÃO DA SEDE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - AEMMS

2 - PLANILHA ANALÍTICA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASSE/TIPO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
SINAPI 90779	Engenheiro Civil de obra Senior, com encargos complementares	Composições	H	0,1000	R$ 114,56	R$ 11,46
SINAPI 90775	Desenhista Projetista com encargos complementares	Composições	H	0,1000	R$ 32,17	R$ 3,22
					TOTAL :	R$ 14,68
COMPOSIÇÃO 011	Projeto Elétrico para ampliação do sistema de armazenamento de água do algibre da base de verificação de caminhões tanque de 70 m³ para 150 m³, com readequação do sistema de tubulação, readequação da base de verificação de veiculos tanque para instalação de um novo conjunto de medição, readequação do sistema de alimentação de energia elétrica da AEM/MS, readequação do sistema viário existente e licenciamento do poço semi-artesiano aprovados pelo órgãos competentes o Estado do Mato Grosso do Sul e Município de Campo Grande-MS, com projetos elaborados por profissional registrado no respectivo conselho de classe.				UNIDADE:	m²
	SERVIÇOS					
SINAPI 91677	Engenheiro Eletricista de obra Senior, com encargos complementares	Composições	H	0,0850	R$ 81,31	R$ 6,91
SINAPI 90775	Desenhista Projetista com encargos complementares	Composições	H	0,0850	R$ 32,17	R$ 2,73
					TOTAL :	R$ 9,64
COMPOSIÇÃO 012	Elaboração de projeto hidráulico executivo visando atender as áreas que sofrerão intervenção de obras na edificação para adequação a acessibilidade, projeto executivo visando o readequar o sistema de bombeamento dos tanques e algibre e cisterna de água de chuva, projeto para executivo de readequação do sistema de tubulação e banheiros contendo Anotação de responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (CAU) de acordo com normas vigentes e da NBR 5626 da ABNT e demais normas aplicáveis e necessárias para o correto desenvolvimento do projeto.				UNIDADE:	m²
	SERVIÇOS					
SINAPI 91678	Engenheiro Civil Sanitarista de obra Senior, com encargos complementares	Composições	H	0,0850	R$ 68,58	R$ 5,83
SINAPI 90775	Desenhista Projetista com encargos complementares	Composições	H	0,0850	R$ 32,17	R$ 2,73
					TOTAL :	R$ 8,56
COMPOSIÇÃO 013	Aprovações e Projeto de Licenciamento Ambiental aprovados pelos órgãos competentes do Estado do Mato Grosso do Sul e Município de Campo Grande - MS, com projetos elaborados por profissional registrado no respectivo conselho de classe.				UNIDADE:	m²
	SERVIÇOS					
SINAPI 91678	Engenheiro Civil Sanitarista de obra Senior, com encargos complementares	Composições	H	0,1200	R$ 68,58	R$ 8,23
SINAPI 90775	Desenhista Projetista com encargos complementares	Composições	H	0,1200	R$ 32,17	R$ 3,86
					TOTAL :	R$ 12,09

PLANILHA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

1 - OBJETO:

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E COMPLEMENTARES PARA REGULARIZAÇÃO DA SEDE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - AEMMS

2 - PLANILHA ANALÍTICA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASSE/TIPO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
					TOTAL :	R$ 12,69
COMPOSIÇÃO 015	Elaboração de projeto elétrico executivo visando atender as áreas que sofrerão intervenção de obras na edificação para adequação a acessibilidade, projeto executivo de energia solar fotovoltaica para atender a iluminação interna e externa da edificação e projeto executivo para instalações de bombas de aproveitamento de águas de chuva, contendo Anotação de responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (CAU) de acordo com normas vigentes e da NBR 5410 da ABNT e demais normas aplicáveis e necessárias para o correto desenvolvimento do projeto.				UNIDADE: m²	
	SERVIÇOS					
SINAPI 91677	Engenheiro Eletricista de obra Senior, com encargos complementares	Composições	H	0,0859	R$ 81,31	R$ 6,98
SINAPI 90775	Desenhista Projetista com encargos complementares	Composições	H	0,0850	R$ 32,17	R$ 2,73
					TOTAL :	R$ 9,71
COMPOSIÇÃO 016	Elaboração de projeto hidráulico executivo visando atender as áreas que sofrerão intervenção de obras na edificação para adequação a acessibilidade, projeto executivo visando o bombeamento para aproveitamento de água de chuva na edificação com suas devidas distribuições para os pontos de utilização, contendo Anotação de responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (CAU) de acordo com normas vigentes e da NBR 5626, NBR 5648/77 da ABNT e demais normas aplicáveis e necessárias para o correto desenvolvimento do projeto.				UNIDADE: m²	
	SERVIÇOS					
SINAPI 91678	Engenheiro Civil Sanitarista de obra Senior, com encargos complementares	Composições	H	0,0850	R$ 68,58	R$ 5,83
SINAPI 90775	Desenhista Projetista com encargos complementares	Composições	H	0,0850	R$ 32,17	R$ 2,73
					TOTAL :	R$ 8,56
COMPOSIÇÃO 017	Elaboração de projeto estrutural executivo visando atender a qualquer necessidade das adequações do projeto de acessibilidade quanto a rampas, projeto executivo para construção de cisterna de água de chuvas, escadas e demais estruturas necessárias, contendo Anotação de responsabilidade Técnica (ART) de acordo com normas vigentes e da NBR 6118 da ABNT e demais normas aplicáveis e necessárias para o correto desenvolvimento do projeto.Projeto Estrutural aprovados pelos órgãos competentes do Estado do Mato Grosso do Sul e Município de Campo Grande - MS, com projetos elaborados por profissional registrado no respectivo conselho de classe.				UNIDADE: m²	
	SERVIÇOS					
SINAPI 90779	Engenheiro Civil de obra Senior, com encargos complementares	Composições	H	0,1000	R$ 114,56	R$ 11,46
SINAPI 90775	Desenhista Projetista com encargos complementares	Composições	H	0,1000	R$ 32,17	R$ 3,22
					TOTAL :	R$ 14,68

INMETRO
Fls.
Rubrica:
AEM/MS

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS - MDIC
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO
Av. Nossa Senhora das Graças nº 50 – Prédio 07 – CEP 25250-020 – Xerém, Duque de Caxias – RJ
E-mail: dieng@inmetro.gov.br – Tel.: (21) 2679-9420 / 9484

Rev. 01
27/10/2017

PLANILHA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

1 - OBJETO:

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E COMPLEMENTARES PARA REGULARIZAÇÃO DA SEDE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - AEMMS

2 - PLANILHA ANALÍTICA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASSE/TIPO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
COMPOSIÇÃO 018	Elaboração de projeto sanitário executivo visando atender as áreas de banheiros ou outras necessárias que sofrerão intervenção de obras na edificação para adequação a acessibilidade e projeto executivo de águas pluviais para coletagem de águas de chuva para reuso e demais drenagens necessárias, contendo Anotação de responsabilidade Técnica (ART) de acordo com normas vigentes e da NBR 8160 da ABNT e da NBR10844 da ABNT e demais normas aplicáveis e necessárias para o correto desenvolvimento do projeto.				UNIDADE:	m²
	SERVIÇOS					
SINAPI 91678	Engenheiro Civil Sanitarista de obra Senior, com encargos complementares	Composições	H	0,0850	R$ 68,58	R$ 5,83
SINAPI 90775	Desenhista Projetista com encargos complementares	Composições	H	0,0850	R$ 32,17	R$ 2,73
					TOTAL :	R$ 8,56
COMPOSIÇÃO 019	Orçamento de obras com levantamento de serviços Area+Vol+Quantidades e Especificações Técnicas				UNIDADE:	m²
	SERVIÇOS					
SINAPI 90779	Engenheiro Civil de obra Senior, com encargos complementares	Composições	H	0,0350	R$ 114,56	R$ 4,01
					TOTAL :	R$ 4,01

3 - OBSERVAÇÕES GERAIS:

Catálogos usados para referência de preço: SINAPI - MS SET/2017; CPOS - BOLETIM 166 (em vigor a partir de MAI/2017); SBC OUT/2017; e SCO-RJ OUT/2017
* Valor proporcional ou com substituição de insumo.

4 - ELABORAÇÃO E REVISÕES:

EMERSON MEDEIROS PIRES
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2003101719
REV 00

ROGÉRIO MENDES QUINTELLA
Engenheiro Civil
CREA-RJ 145199 - D
REV 00

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS - MDIC
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO
Av. Nossa Senhora das Graças nº 50 – Prédio 07 – CEP 25250-020 – Xerém, Duque de Caxias – RJ
E-mail: dieng@inmetro.gov.br – Tel.: (21) 2679-9420 / 9484

Rev. 01
27/10/2017

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI

1 - OBJETO:

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E COMPLEMENTARES PARA REGULARIZAÇÃO DA SEDE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - AEMMS

2 - COMPOSIÇÃO DO BDI INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS:

Custo Global dos Serviço (Material+Mão de Obra) Médio (R$)			R$ 148.622,33
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			2,00%
DESPESAS FINANCEIRAS			0,80%
SEGURO + GARANTIAS			0,70%
RISCO			0,90%
LUCRO			3,30%
IMPOSTOS SOBRE O FATURAMENTO			5,65%
	PIS	0,65%	
	COFINS	3,00%	
	ISS	2,00%	
BDI (%)			14,33%
BDI (R$)			R$ 21.297,58
PREÇO GLOBAL DOS SERVIÇOS (R$)			R$ 169.919,91

3 - OBSERVAÇÕES GERAIS:

1 - Para o cálculo do BDI foi utilizada equação acolhida pelo Acórdão 2.369/2011 - Plenário bem como recomendações do Acórdão 2.622/2013 - Plenário;
2 - Os itens marcados com 1 (um) asterisco têm variação percentual a ser definida e apresentada individualmente pelas empresas;
3 - O item CPRB só deverá constar no BDI quando a empresa for optante pela desoneração da folha de pagamento.

4 - ELABORAÇÃO E REVISÕES:

EMERSON MEDEIROS PIRES
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2003101719
REV 00

ROGÉRIO MENDES QUINTELLA
Engenheiro Civil
CREA-RJ 145199 - D
REV 00

INMETRO
Fls. ____
Rubrica: ____

INMETRO

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS - MDIC
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO
Av. Nossa Senhora das Graças n° 50 – Prédio 07 – CEP 25250-020 – Xerém, Duque de Caxias – RJ
E-mail: dieng@inmetro.gov.br– Tel.: (21) 2679-9420 / 9484

Rev. 01
27/10/2017

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - GERAL

1 - OBJETO:

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E COMPLEMENTARES PARA REGULARIZAÇÃO DA SEDE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE METR

2 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

Item	Serviço/Etapa	R$ - Planejado % - Planejado	30 DIAS 1ª medição	60 DIAS 2ª medição	90 DIAS 3ª medição	TOTAL R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.621,69	1.524,34	3.048,68	3.048,68	7.621,69
		100,00%	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
2	ELABORAÇÃO DE PROJETOS - EDIFICAÇÃO 01_Sito à Av. Fábio Zahran, 3231, jardim América	72.771,80	14.554,36	29.108,72	29.108,72	72.771,80
		100,00%	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
3	ELABORAÇÃO DE PROJETOS - EDIFICAÇÃO 02_Sito à Rua São Martinho, 250, Vila Progresso	68.228,84	13.645,77	27.291,54	27.291,54	68.228,84
		100,00%	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
MS1	MEDIÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS SEM BDI	148.622,33	29.724,47	59.448,93	59.448,93	148.622,33
MS2	MEDIÇÃO DO BDI DE SERVIÇOS	21.297,58	4.259,52	8.519,03	8.519,03	21.297,58
M3	MEDIÇÃO MENSAL TOTAL (MS1 + MS2)		R$ 33.983,98	R$ 67.967,96	R$ 67.967,96	R$ 169.919,91
-	MEDIÇÃO MENSAL (%)		20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
-	MEDIÇÃO ACUMULADA (R$)		33.983,98	101.951,95	169.919,91	169.919,91
-	MEDIÇÃO ACUMULADA (%)		20,00%	60,00%	100,00%	100,00%

3 - OBSERVAÇÕES GERAIS:

Catálogos usados para referência de preço: SINAPI - MS SET/2017; CPOS - BOLETIM 166 (em vigor a partir de MAI/2017); SBC OUT/2017; e SCO-RJ OUT/2017

* Valor proporcional ou com substituição de insumo.

4 - ELABORAÇÃO E REVISÕES:

EMERSON MEDEIROS PIRES
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2003101719

ROGÉRIO MENDES QUINTELLA
Engenheiro Civil
CREA-RJ 145199 - D

INMETRO
Fls.
Rubrica:
AEM/MS

INMETRO

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS - MDIC
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO
Av. Nossa Senhora das Graças nº 50 – Prédio 07 – CEP 25250-020 – Xerém, Duque de Caxias – RJ
E-mail: dimng@inmetro.gov.br – Tel.: (21) 2679-9420 / 9484

Rev. 01
27/10/2017

CURVA ABC

1 - OBJETO:

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E COMPLEMENTARES PARA REGULARIZAÇÃO DA SEDE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - AEMMS

2 - CURVA ABC

SEQ.	ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO PARCIAL	PARTICIPAÇÃO	PARTICIPAÇÃO ACUMULADA
1	3.3	COMPOSIÇÃO 010	Elaboração de projeto estrutural executivo visando atender a qualquer necessidade das adequações do projeto de acessibilidade quanto a rampas, escadas, construção de nova guarita, reforço estrutural no laboratório de grandes massas e demais estruturas necessárias, projeto executivo para ampliação do tanque de 70 m³ para 150 m³, projeto executivo para readequação da base de verificação de veículos tanque para instalação de um novo conjunto de medição e projeto executivo de pavimentação visando aumentar a pista de concreto armado existente e prever a reforma e pavimentação para nova saída de caminhões para a Av. Fábio Zahran, contendo Anotação de responsabilidade Técnica (ART) de acordo com normas vigentes e da NBR 6118, NBR 11170 da ABNT e demais normas aplicáveis e necessárias para o correto desenvolvimento do projeto.	m²	1.900,00	R$ 14,68	R$ 27.892,00	18,7670%	18,7670%
2	2.1	COMPOSIÇÃO 004	Atestado de pleno funcionamento das instalações do sistema de combate a incêndio com hidrantes e alarmes exigindo ART (Anotação de Responsabilidade Técnica). Atualização de projeto de Prevenção e Combate à Incêndio Pânico já aprovado no Corpo de Bombeiros de MS com as adequações necessárias conforme layout da edificação e de acordo com as normas do Estado, realizada por profissional registrado no CREA/MS ou CAU/MS e credenciado pelo Corpo de Bombeiros de MS com emissão de laudo de desempenho e Anotação de Responsabilidade Técnica para aprovação do sistema de prevenção e combate a incêndio instalado na AEM/MS atestando sua eficiência e eficácia, com Atestado de conformidade elétrica com ART, conforme normas vigentes para que o edufício da AEM/MS esteja apto à vistoria do Corpo de Bombeiros e obtenha laudo de conformidade aprovado pelo Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul.	m²	1.231,00	R$ 13,61	R$ 16.753,91	11,2728%	30,0398%

INMETRO
Fls.
Rubrica:
AEM/MS

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS - MDIC
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO
Av. Nossa Senhora das Graças nº 50 – Prédio 07 – CEP 25250-020 – Xerém, Duque de Caxias – RJ
E-mail: dieng@inmetro.gov.br – Tel.: (21) 2679-9420 / 9484

Rev. 01
27/10/2017

CURVA ABC

1 - OBJETO:

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E COMPLEMENTARES PARA REGULARIZAÇÃO DA SEDE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - AEMMS

2 - CURVA ABC

SEQ.	ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO PARCIAL	PARTICIPAÇÃO	PARTICIPAÇÃO ACUMULADA
2	2.3	COMPOSIÇÃO 006	Elaboração de projeto arquitetônico executivo visando atualizar a edificação de acordo com o layout existente, adequando também quando a necessidade de acessibilidade interno e nos acessos externos com obtenção do habite-se definitivo, devidamente aprovados pelos orgãos competentes contendo Anotação de responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (CAU) de acordo com normas vigentes e da NBR 9050/2015, NBR 6492, NBR 13532, NBR 10067 da ABNT e demais normas aplicáveis e necessárias para o correto desenvolvimento do projeto.	m²	1231,00	R$ 12,84	R$ 15.806,04	10,6350%	40,6749%
4	2.2	COMPOSIÇÃO 005	Projeto de Licenciamento Ambiental aprovados pelos órgãos competentes do Estado do Mato Grosso do Sul e Município de Campo Grande - MS, com projetos elaborados por profissional registrado no respectivo conselho de classe.	m²	1231,00	R$ 12,78	R$ 15.732,18	10,5853%	51,2602%
5	3.1	COMPOSIÇÃO 007	Projeto Aprovado no Corpo de Bombeiros de mato Grosso do Sul com Atestado de pleno funcionamento das instalações do sistema de combate a incêndio com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica). Projeto de Prevenção e Combate à Incêndio e Pânico aprovado no Corpo de Bombeiros de MS conforme layout da edificação e de acordo com as normas do Estado, realizada por profissional registrado no CREA/MS ou CAU/MS e credenciado pelo corpo de Bombeiros de MS com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica	m²	802,00	R$ 13,61	R$ 10.915,22	7,3443%	58,6045%
6	2.6	COMPOSIÇÃO 018	Elaboração de projeto sanitário executivo visando atender as áreas de banheiros ou outras necessárias que sofrerão intervenção de obras na edificação para adequação a acessibilidade e projeto executivo de águas pluviais para coletagem de águas de chuva para reuso e demais drenagens necessárias, contendo Anotação de responsabilidade Técnica (ART) de acordo com normas vigentes e da NBR 8160 da ABNT e da NBR10844 da ABNT e demais normas aplicáveis e necessárias para o correto desenvolvimento do projeto.	m²	1.231,00	R$ 8,56	R$ 10.537,36	7,0900%	65,6945%
7	3.7	COMPOSIÇÃO 013	Aprovações e Projeto de Licenciamento Ambiental aprovados pelos órgãos competentes do Estado do Mato Grosso do Sul e Município de Campo Grande - MS, com projetos elaborados por profissional registrado no respectivo conselho de classe.	m²	802,00	R$ 12,09	R$ 9.696,18	6,5240%	72,2186%

CURVA ABC

1 - OBJETO:

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E COMPLEMENTARES PARA REGULARIZAÇÃO DA SEDE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - AEMMS

2 - CURVA ABC

SEQ.	ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO PARCIAL	PARTICIPAÇÃO	PARTICIPAÇÃO ACUMULADA
8	3.2	COMPOSIÇÃO 008	Elaboração de projeto arquitetônico executivo visando atualizar a edificação de acordo com o layout existente, adequando também quando a necessidade de acessibilidade interno e nos acessos externos com obtenção do habite-se definitivo de acordo com o decreto nº 13257 de 24 de agosto de 2017 que regulamenta o art 34 do capitulo V da Lei complementar nº 74 de 06 de setembro de 2005, devidamente aprovados pelos orgaões competentes contendo Anotação de responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (CAU) de acordo com normas vigentes e da NBR 9050/2015 da ABNT e demais normas aplicáveis e necessárias para o correto desenvolvimento do projeto.	m²	802,00	R$ 10,71	R$ 8.589,42	5,7794%	77,9979%
9	2.4	COMPOSIÇÃO 015	Elaboração de projeto elétrico executivo visando atender as áreas que sofrerão intervenção de obras na edificação para adequação a acessibilidade, projeto executivo de energia solar fotovoltaica para atender a iluminação interna e externa da edificação e projeto executivo para instalações de bombas de aproveitamento de águas de chuva, contendo Anotação de responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (CAU) de acordo com normas vigentes e da NBR 5410 da ABNT e demais normas aplicáveis e necessárias para o correto desenvolvimento do projeto.	m²	600,00	R$ 9,71	R$ 5.826,00	3,9200%	81,9179%
10	2.8	COMPOSIÇÃO 019	Orçamento de obras com levantamento de serviços Area+Vol+Quantidades e Especificações Técnicas	m²	1.231,00	R$ 4,01	R$ 4.936,31	3,3214%	85,2393%
11	3.6	COMPOSIÇÃO 018	Elaboração de projeto sanitário executivo visando atender as áreas de banheiros ou outras necessárias que sofrerão intervenção de obras na edificação para adequação a acessibilidade e projeto executivo de águas pluviais para coletagem de águas de chuva do telhado do posto para reuso e demais drenagens necessárias, contendo Anotação de responsabilidade Técnica (ART) de acordo com normas vigentes e da NBR 8160 da ABNT e da NBR10844 da ABNT e demais normas aplicáveis e necessárias para o correto desenvolvimento do projeto.	m²	400,00	R$ 8,56	R$ 3.424,00	2,3038%	87,5431%

INMETRO
Fls. ____
Rubrica: ____
AEM/MF

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS - MDIC
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO
Av. Nossa Senhora das Graças nº 50 – Prédio 07 – CEP 25250-020 – Xerém, Duque de Caxias – RJ
E-mail: dienr@inmetro.gov.br – Tel.: (21) 2679-9420 / 9484

Rev. 01
27/10/2017

CURVA ABC

1 - OBJETO:

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E COMPLEMENTARES PARA REGULARIZAÇÃO DA SEDE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - AEMMS

2 - CURVA ABC

SEQ.	ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO PARCIAL	PARTICIPAÇÃO	PARTICIPAÇÃO ACUMULADA
12	3.10	COMPOSIÇÃO 019	Orçamento de obras com levantamento de serviços Area+Vol+Quantidades e Especificações Técnicas	m²	802,00	R$ 4,01	R$ 3.216,02	2,1639%	89,7070%
13	1.2	COMPOSIÇÃO 002	Obtenção do Habite-se Edificação 01, definitivo do edificio do INMETRO, sede da Agência Estadual de Metrologia do Mato Grosso do Sul, localizado em Campo Grande/MS, junto à Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS, de acordo com Decreto n. 13.257, de 24 de agosto de 2017 que regulamenta o art. 34 do capitulo V da lei complementar n. 74 de 06 de setembro de 2005.	un	1,00	R$ 2.658,96	R$ 2.658,96	1,7891%	91,4961%
14	3.5	COMPOSIÇÃO 012	Elaboração de projeto hidráulico executivo visando atender as áreas que sofrerão intervenção de obras na edificação para adequação a acessibilidade, projeto executivo visando o readequar o sistema de bombeamento dos tanques e algibre e cisterna de água de chuva, projeto para executivo de readequação do sistema de tubulação e banheiros contendo Anotação de responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (CAU) de acordo com normas vigentes e da NBR 5626 da ABNT e demais normas aplicáveis e necessárias para o correto desenvolvimento do projeto.	m²	300,00	R$ 8,56	R$ 2.568,00	1,7279%	93,2240%
15	1.1	COMPOSIÇÃO 001	Licenças e Taxas	%	100,00	R$ 23,65	R$ 2.365,00	1,5913%	94,8152%
16	3.4	COMPOSIÇÃO 011	Elaboração de projeto elétrico executivo visando atender as áreas que sofrerão intervenção de obras na edificação para adequação a acessibilidade, projeto executivo para o sistema de bombeamento dos tanques e água de reuso e demais necessidades para atendimento a verificação de veículos tanques, contendo Anotação de responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (CAU) de acordo com normas vigentes e da NBR 5410 da ABNT e demais normas aplicáveis e necessárias para o correto desenvolvimento do projeto.	m²	200,00	R$ 9,64	R$ 1.928,00	1,2973%	96,1125%
17	1.3	COMPOSIÇÃO 003	Obtenção do Habite-se Edificação 02, definitivo do edificio do INMETRO, sede da Agência Estadual de Metrologia do Mato Grosso do Sul, localizado em Campo Grande/MS, junto à Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS, de acordo com Decreto n. 13.257, de 24 de agosto de 2017 que regulamenta o art. 34 do capitulo V da lei complementar n. 74 de 06 de setembro de 2005.	un	1,00	R$ 1.732,32	R$ 1.732,32	1,1656%	97,2781%

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS - MDIC
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO
Av. Nossa Senhora das Graças nº 50 – Prédio 07 – CEP 25250-020 – Xerém, Duque de Caxias – RJ
E-mail: dieng@inmetro.gov.br – Tel.: (21) 2679-9420 / 9484

Rev. 01
27/10/2017

CURVA ABC

1 - OBJETO:

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E COMPLEMENTARES PARA REGULARIZAÇÃO DA SEDE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - AEMMS

2 - CURVA ABC

SEQ.	ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO PARCIAL	PARTICIPAÇÃO	PARTICIPAÇÃO ACUMULADA
18	2.5	COMPOSIÇÃO 016	Elaboração de projeto hidráulico executivo visando atender as áreas que sofrerão intervenção de obras na edificação para adequação a acessibilidade, projeto executivo visando o bombeamento para aproveitamento de água de chuva na edificação com suas devidas distribuições para os pontos de utilização, contendo Anotação de responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (CAU) de acordo com normas vigentes e da NBR 5626, NBR 5648/77 da ABNT e demais normas aplicáveis e necessárias para o correto desenvolvimento do projeto.	m²	200,00	R$ 8,56	R$ 1.712,00	1,1519%	98,4300%
19	2.7	COMPOSIÇÃO 017	Elaboração de projeto estrutural executivo visando atender a qualquer necessidade das adequações do projeto de acessibilidade quanto a rampas, projeto executivo para construção de cisterna de água de chuvas, escadas e demais estruturas necessárias, contendo Anotação de responsabilidade Técnica (ART) de acordo com normas vigentes e da NBR 6118 da ABNT e demais normas aplicáveis e necessárias para o correto desenvolvimento do projeto.Projeto Estrutural aprovados pelos órgãos competentes do Estado do Mato Grosso do Sul e Município de Campo Grande - MS, com projetos elaborados por profissional registrado no respectivo conselho de classe.	m²	100,00	R$ 14,68	R$ 1.468,00	0,9877%	99,4177%
20	1.4	SINAPI 72871	Mobilização e instalação de 01 Equipamento de sondagem, distancia ate 10 km - Furo	un	3,00	R$ 288,47	R$ 865,41	0,5823%	100,0000%
			TOTAIS				R$ 148.622,33	100,0000%	100,0000%

3 - OBSERVAÇÕES GERAIS:

Catálogos usados para referência de preço: SINAPI - MS SET/2017; CPOS - BOLETIM 166 (em vigor a partir de MAI/2017); SBC OUT/2017; e SCO-RJ OUT/2017
* Valor proporcional ou com substituição de insumo.

4 - ELABORAÇÃO E REVISÕES:

EMERSON MEDEIROS PIRES
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2003101719

ROGÉRIO MENDES QUINTELLA
Engenheiro Civil
CREA-RJ 145199 - D

INMETRO
Fls.
Rubrica:

ANEXO II - DADOS CADASTRAIS PARA CONTRATO / TERMO ADITIVO/E OUTRO

DADOS DA EMPRESA

Razão Social		**CNPJ**
Endereço da sede da empresa: (logradouro/nº/compl.)		
Cidade	**Estado**	**CEP:**
E-mail:		**Telefone / fax:**
	Dados Bancários	
Agência		**Conta**
Banco		

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO / TERMO ADITIVO

Nome completo:		
Nacionalidade:		**Estado civil:**
Profissão		**Cargo**
Nº da carteira de identidade		**Órgão expedidor**
CPF:		
Endereço residencial (logradouro/nº/compl.):		
Cidade	**Estado**	**CEP:**

(PREENCHER CASO HAJA MAIS DE UM RESPONSÁVEL LEGAL)

Nome completo:	
Nacionalidade:	**Estado civil:**
Profissão	**Cargo**
Nº da carteira de identidade	**Órgão expedidor**
CPF:	

Av. Fábio Zahran, 3231 - Jardim América - Campo Grande-MS - CEP: 79.080-761
Fone: (67) 3317-5760 - Fax: (67) 3342-1219 - e-mail: elbia@aem.ms.gov.br

Endereço residencial (logradouro/nº/compl.):		
Cidade	Estado	CEP:

Av. Fábio Zahran, 3231 - Jardim América - Campo Grande-MS - CEP: 79.080-761
Fone: (67) 3317-5760 - Fax: (67) 3342-1219 - e-mail: elbia@aem.ms.gov.br

ANEXO III

MINUTA DE CONTRATO AEM/MS Nº 000/2018

MINUTA DE CONTRATO AEM/MS n° 000/2018, PROCESSO Nº 7101100274/2017, para Contratação de empresa especializada de engenharia e arquitetura para elaboração de projetos, visando à regularização e adequação da infraestrutura das edificações da Agência Estadual de Metrologia do Estado de Mato Grosso do Sul- AEM/MS em Campo Grande/MS, que entre si fazem a Agência Estadual de Metrologia do Estado de Mato Grosso do Sul e a Empresa .....

A **Agência Estadual de Metrologia do Estado de Mato Grosso do Sul – AEM/MS**, Convênio INMETRO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ sob o n° 03080427/0001-35, com sede à Av. Fábio Zahran, nº 3231, Jardim América, CEP 79.080-761, fone (67) 3317-5779, em Campo Grande-MS, neste ato representada por seu Diretor-Presidente o Sr. **Nilton Pinto Rodrigues**, brasileiro, casado, Agente Metrológico, portador da Cédula de Identidade – RG nº 041850 SSP/MS e do CPF/MF 285.371.811-53, doravante simplesmente denominada como **CONTRATANTE**, e de outro lado, a _____. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n°., Inscrição Estadual n°._____, Inscrição Municipal n°._____, com sede na Rua_____, neste ato representada pelo **Sr.** _____,brasileiro, _____, portador(a) do RG n°._____ SSP/___ e do CPF n°. _____, doravante denominada **CONTRATADA**, com respaldo na Lei nº. Lei nº. 8.666/93 e demais legislações pertinentes à matéria, tem entre si, justo e contratado, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada de engenharia e arquitetura para elaboração de projetos, visando à regularização e adequação da infraestrutura das edificações da Agência Estadual de Metrologia do Estado de Mato Grosso do Sul- AEM/MS em Campo Grande/MS, na prestação dos serviços a **CONTRATANTE** deverá observar o discriminado no **Anexos** deste Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. A **CONTRATADA,** na consecução deste Contrato, observará fielmente às normas do processo AEM/MS nº 7101100274/2017, ao Edital do certame n° 04/2018 e seus **Anexos**, bem como as especificações que, embora não transcritas, a **CONTRATADA** declara

Av. Fábio Zahran, 3231 - Jardim América - Campo Grande-MS - CEP: 79.080-761
Fone: (67) 3317-5760 - Fax: (67) 3342-1219 - e-mail: elbia@aem.ms.gov.br

conhecer integralmente e que fazem parte do presente instrumento contratual, como se neles estivessem transcritos, para todos os fins de direito.

2.2. A **CONTRATADA** deverá observar a descrição dos serviços, periodicidades e obrigações constantes nos **Anexos** do Edital n° 04/2018.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA GARANTIA

3.1. O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 meses contados a partir da data de sua assinatura deste contrato, podendo ser prorrogado por 60 meses;

3.2. Deve-se observar o que foi estatuído no item 9 do Anexo A do Edital n°04/2018;

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. O valor do presente contrato, é de R$.....(.....), compreendendo todas as despesas necessárias para atendimento do objeto do certame;

4.2. O pagamento será efetuado conforme o estipulado no item 2.6 - Prazo Para Pagamento, do Edital.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS

5.1. O valor estimado do presente Contrato é de R$ [VALOR] (VALOR POR EXTENSO), correrão à conta de Recursos Orçamentários da AEM/MS, PI CONVENMETRO, Funcional Programática 10.71201.23.665.0069.8141.001, FONTE 028105001, _____;

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

6.1. Este Contrato não importa em responsabilidade solidária ou subordinação entre as partes, que continuam autônomas e independentes, sujeitando-se, apenas, ao pactuado neste Instrumento;

6.2. No caso de inexecução total ou parcial deste Contrato, serão aplicadas as penalidades previstas no Capítulo IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Executar os serviços de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste Contrato, zelando com rigorismo pela execução das tarefas contratadas neste instrumento;

Av. Fábio Zahran, 3231 - Jardim América - Campo Grande-MS - CEP: 79.080-761
Fone: (67) 3317-5760 - Fax: (67) 3342-1219 - e-mail: elbia@aem.ms.gov.br

7.2. Observar requisitos mínimos de qualidade, utilidade e segurança recomendados pelas normas em vigor;

7.3. Prestar toda a assistência necessária, dirimir dúvidas e resolver problemas em relação ao objeto deste Contrato, que possam surgir durante todo o período de vigência, sem qualquer ônus para a **CONTRATANTE**;

7.4. Cumprir e fazer cumprir as normas determinadas pela **CONTRATANTE**, corrigindo durante a execução dos serviços todos os defeitos apontados pela mesma;

7.5. Responsabilizar-se integralmente pelo pagamento dos impostos, taxas e contribuições de caráter trabalhista dos seus funcionários e/ou Agentes Executores do Serviço, eximindo a **CONTRATANTE** de qualquer responsabilidade ou solidariedade;

7.6. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.7. Cumprir rigorosamente aquilo que preceitua o artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal de 1988.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Comunicar, através das vias formais, as instruções e/ou reclamações à **CONTRATADA**;

8.2. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da **CONTRATADA**;

8.3. Exercer a fiscalização quanto à execução do serviço através de servidores especialmente designados.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

9.1. A inexecução, total ou parcial, dos itens deste Contrato, implicará no ressarcimento, pela **CONTRATADA**, das perdas e danos no que acarretar a AEM/MS, podendo, ainda, ser declarada inidônea para licitar com a Administração Pública, ficando a **CONTRATADA** sujeita, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar;

9.2. As seguintes sanções poderão ser aplicadas ao contratado, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração Pública:

> **a)**advertência, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido, a critério da AEM/MS, mediante justificativa;

Av. Fábio Zahran, 3231 - Jardim América - Campo Grande-MS - CEP: 79.080-761
Fone: (67) 3317-5760 - Fax: (67) 3342-1219 - e-mail: elbia@aem.ms.gov.br

b) multa de 0,5% (meio por cento) por dia ou ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da parcela (empenho), atualizado e corrigido, pelo cumprimento irregular e injustificado de alguma das condições e dos prazos estipulados neste Contrato e na proposta apresentada; ou multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do objeto contratado, ou atraso superior a 10 (dez) dias;

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração da AEM/MS, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a AEM/MS;

9.3. A aplicação da penalidade ocorrerá depois de defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato;

9.4. Das penalidades de que tratam este Contrato cabe recurso administrativo, pedido de representação ou pedido de reconsideração, conforme o caso, de acordo os prazos estabelecidos no art. 109 da Lei 8.666/93;

9.5. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, terá caráter meramente moratório e não compensatório, razão pela qual a sua cobrança não exime a **CONTRATADA** da reparação dos danos ou prejuízos que acarretar a AEM/MS;

9.6. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou por motivo de reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração da AEM/MS, a **CONTRATADA** ficará isenta das penalidades mencionadas;

9.7. As multas aplicadas à **CONTRATADA** deverão ser recolhidas aos cofres da AEM/MS, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da notificação que comunicar a penalidade, independente da apresentação de recurso, sob pena de as importâncias respectivas serem abatidas do pagamento a ser efetuado;

9.8. As penalidades mencionadas no Item 10.2. serão registradas no SICAF da **CONTRATADA**, conforme item 06, da IN MARE nº05/95;

9.9. Fica sob total responsabilidade da **CONTRATADA** a execução do serviço ofertado de acordo com o Edital, que ensejou este Contrato. Caso o material apresente qualquer defeito a **CONTRATADA** deverá substituí-lo, responsabilizando-se por fretes e/ou quaisquer despesas adicionais decorrentes do fato supramencionado.

Av. Fábio Zahran, 3231 - Jardim América - Campo Grande-MS - CEP: 79.080-761
Fone: (67) 3317-5760 - Fax: (67) 3342-1219 - e-mail: elbia@aem.ms.gov.br

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

10.1. O presente Contrato poderá ser rescindido nos casos previstos na Lei 8.666/93, em seus Artigos 77 ao 79;

10.2. A rescisão contratual será formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa;

10.3. Os recursos financeiros a serem empenhados serão em função das dotações existentes, ficando certo e ajustado que a inexistência ou a escassez destes recursos ensejará à **CONTRATANTE**, a faculdade de rescindir unilateralmente o Contrato, mediante simples aviso;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO AMPARO LEGAL E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

11.1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico nº 04/2018 realizado com fundamento no Processo AEM/MS nº 7101100274/2017 e na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993;

11.2. A execução deste Contrato, bem como os casos nele tidos como omissos, obscuros ou contraditórios, serão regulados pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando–lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e das disposições do direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO

12.1. Durante sua vigência, este Contrato será acompanhado e fiscalizado, em todos os seus termos, por servidor público designado pela AEM/MS, na condição de representante deste e Fiscal do contrato, mediante Portaria;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA CESSÃO DE DIREITOS

13.1. É vedada a cessão ou transferência total dos direitos e obrigações contratuais pela **CONTRATADA**, bem como a subcontratação total do objeto Contratado;

13.2. A associação da **CONTRATADA** com outrem, a subcontratação, cessão ou transferência parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, somente serão aceitas se forem documentalmente comprovadas pela **CONTRATADA**, não prejudicarem a execução do Contrato, e permanecendo o interesse da **CONTRATANTE**.

Av. Fábio Zahran, 3231 - Jardim América - Campo Grande-MS - CEP: 79.080-761
Fone: (67) 3317-5760 - Fax: (67) 3342-1219 - e-mail: elbia@aem.ms.gov.br

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. As despesas com fretes, impostos ou qualquer outro tipo de ônus que possam alterar o preço final do objeto contratado, ficam por conta e total responsabilidade da **CONTRATADA**;

14.2. É expressamente proibida a contratação de servidor/colaborador pertencente ao quadro de pessoal da **CONTRATANTE** durante a vigência do Contrato;

14.3. É expressamente proibida a veiculação de publicidade acerca do Contrato salvo se houver prévia autorização da Administração da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

15.1. O extrato do presente Contrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado, de acordo com o previsto na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

16.1. Fica eleito o Foro da cidade de Campo Grande/MS para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza, como prova de assim haverem, entre si, de acordo com a Lei número 8.666, de 21 de junho de 1993, justado e contratado, é lavrado o presente Contrato, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma para o mesmo efeito, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes e testemunhas.

Campo Grande, ... de ..... de 2018.

[responsável **CONTRATANTE**]
[cargo **CONTRATANTE**]

[responsável **CONTRATADA**]
[cargo **CONTRATADA**]

Av. Fábio Zahran, 3231 - Jardim América - Campo Grande-MS - CEP: 79.080-761
Fone: (67) 3317-5760 - Fax: (67) 3342-1219 - e-mail: elbia@aem.ms.gov.br

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE VISITAÇÃO PRÉVIA

_____(Empresa)_____,CNPJ nº _____, neste ato representada por _____(identificar)_____, declara, para os devidos fins e efeitos legais, que vistoriou e tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto da licitação n° 04/2018.

Local e data:

Nome e assinatura do diretor ou representante.

RG:

CPF:

Av. Fábio Zahran, 3231 - Jardim América - Campo Grande-MS - CEP: 79.080-761
Fone: (67) 3317-5760 - Fax: (67) 3342-1219 - e-mail: elbia@aem.ms.gov.br